

Vodovod i kanalizacija d.o.o . Ivana Gorana Kovačića 14, Ogulin, OIB: 75422440757,  
zastupan po direktoru Bojan Prebežić, dipl.ing.

i

Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, OIB: 65505283455, zastupana po načelniku Zlatko  
Mihaljević, ing.grad.

## **S P O R A Z U M**

### **o sufinanciranju Izgradnja odvojaka vodoopskrbnog sustava Modruš**

#### Članak 1.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Općina Josipdol, ovim sporazumom utvrđuju obvezu Općine Josipdol o sufinanciranju Izgradnja odvojaka vodoopskrbnog sustava Modruš.

#### Članak 2.

Vrijednost investicije iz članka 1. ovog Sporazuma iznosi 100.000,00 kn bez obračunatog PDV-a.

#### Članak 3.

Ovim Sporazumom Općina Josipdol se obvezuje sufinancirati izgradnju iz članka 1. ovog Sporazuma u iznosu 100.000,00 kn.

#### Članak 4.

Općina Josipdol će obvezu iz članka 3. Ovog Sporazuma izvršiti uplatom na račun broj HR 6224020061100381656 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.

#### Članak 5.

Sredstva uložena od strane Općine Josipdol prenijet će se Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. kao kapitalna pomoć.

#### Članak 6.

Stranke Sporazuma obvezuju se eventualne nesporazume rješavati dogovorom, a u slučaju spora ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu.

#### Članak 7.

Sporazum stupa na snagu danom potpisa sporazumnih strana i sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka sporazumna strana zadržava po dva (2) primjerka

#### Članak 8.

Stranke potvrđuju da su Sporazum razumjele, te ga u znak pristanka vlastoručno potpisuju.

U Ogulinu, 11.05.2021.

Broj: 344/2021.

Općina Josipdol  
Načelnik  
Zlatko Mihaljević, ing.grad.



Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
Direktor  
Bojan Prebežić, dipl.ing.


VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
OGULIN, I.G. Kovačića 14

	Ventil sa ispustom 1"	kom	1,00	95,00	95,00
	Ventil 1"	kom	1,00	52,00	52,00
4.	Sitni spojni materijal promjera 1" ( nipl,kolčak, koljena, T-komad, MS spojnice)	kompl	1,00	250,00	250,00
5.	Sitni spojni materijal( vijci,matice i brtve)	kompl	1,00	250,00	250,00
	<b>SVEUKUPNO RADOVI</b>				<b>23.800,90</b>
<b>B</b>	<b>Odvojak za - Kristina Štrkalj kbr Modruš 28a</b>				
	<b>Zemljani radovi</b>				
1.	Strojni iskop kanala za izradu kućnog priključka vode u ukupnoj dužini l= 100,0 m prosječne dim 0,4x 1,0 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala. Materijal od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iskop u B ktg 60%	m3	25,00	220,00	5.500,00
	b) Iskop u C ktg 40%	m3	18,00	85,00	1.530,00
2.	Izrada pješčane posteljice u kanalu pjeskom 0-4mm	mt	100,00	20,00	2.000,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	2,00	250,00	500,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	43,00	35,00	1.505,00
	<b>Montažni radovi</b>				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	100,00	5,80	580,00
2.	Dobava i ugradnja MS spojnice 1"	kom	1,00	45,00	45,00
3.	Dobava i ugradnja ventila 1"	kom	1,00	52,00	52,00
4.	Sitni spojni materijal promjera 1" ( nipl,kolčak, koljena, redukcija, MS spojnice)	kompl	1,00	125,00	125,00
	<b>SVEUKUPNO RADOVI</b>				<b>11.837,00</b>
<b>C</b>	<b>Odvojak za - Bokulić Natalija Modruš kbr 10</b>				
	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
1.	Strojni iskop kanala za izradu kućnog priključka vode u ukupnoj dužini l= 20,00 m prosječne dim 0,4x 1,0 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala. Materijal od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iskop u B ktg 80%	m3	6,00	220,00	1.320,00
	b) Iskop u C ktg 20%	m3	2,00	85,00	170,00
2.	Izrada pješčane posteljice u kanalu pjeskom 0-4mm	mt	18,00	30,00	540,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	1,00	250,00	250,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	8,00	35,00	280,00
	<b>Montažni radovi</b>				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	20,00	5,80	116,00
2.	Dobava i ugradnja ogrlice DN125 sa izvodom 1"	kom	1,00	580,00	580,00
3.	Sitni spojni materijal promjera 1" ( nipl,kolčak, koljena, redukcija, MS spojnice)	kompl	1,00	60,00	60,00
	<b>SVEUKUPNO RADOVI</b>				<b>3.316,00</b>

D	Odvojak za - Stošić Milan Modruš kbr 13				
	<b>Zemljani radovi</b>				
1.	Strojni iskop kanala za izradu kućnog priključka vode u ukupnoj dužini l= 11,00 m prosječne dim 0,4x 1,0 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala. Materijal od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iskop u B ktg 80%	m3	3,50	220,00	770,00
	b) Iskop u C ktg 20%	m3	1,50	85,00	127,50
2.	Izrada pješčane posteljice u kanalu pjeskom 0-4mm	mt	11,00	30,00	330,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	1,00	250,00	250,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	6,00	35,00	210,00
	<b>Montažni radovi</b>				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	11,00	5,80	63,80
2.	Dobava i ugradnja ogrlice DN125 sa izvodom 1"	kom	1,00	580,00	580,00
3.	Sitni spojni materijal promjera 1" ( nipl, kolčak, koljena, redukcija, MS spojnice)	kompl	1,00	60,00	60,00
	<b>SVEUKUPNO RADOVI</b>				<b>2.391,30</b>
	<b>UKUPNO RADOVI (A+B+C+D)</b>				<b>41.345,20</b>
	<b>PDV 25%</b>				<b>10.336,30</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>				<b>51.681,50</b>

U Ogulinu , 12.05.2021.

Obračunao:  
 Drago Gerovac ing arh  
 Nikola Vuković ing građ



STUDI KANALIZACIJA d.o.o.  
 OGULIN, I.G. Kovačića 14  
 3

**Vodovod i kanalizacija d.o.o.**

I.G.Kovačića 14 Ogulin 47 300

OIB 75422440757

**Općina Josipdol**

Ogulinska 12

47 303 JOSIPDOL

**TROŠKOVNIK****OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA - VODOVOD MODRUŠ ODVOJCI**

Rb	Opis radova	J.m.	Količina	Jed. Cijena	Ukupno (Kn)
<b>A</b>	<b>Odvojak sa vodomjerom za - Dom - škola Modruš kbr 28</b>				
	<b>Zemljani radovi</b>				
1.	Strojni iskop kanala za izradu kućnog priključka vode za objekat Dom Modruš u ukupnoj dužini l= 62,00 m prosječne dim 0,4x 1,00 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala i strojni iskop za šaht vodomjera dim. 1,4x1,6x1,2m. Materijal od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iskop u B ktg 60%	m3	17,00	220,00	3.740,00
	b) Iskop u C ktg 40%	m3	11,00	85,00	935,00
2.	Strojno zarezivanje asfalta kolnika d=10cm za iskop kanala- rezanje sa dvije strane kanala, strojno razbijanje utovar i odvoz asfalta na deponij.	mt	4,00	95,00	380,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	2,00	250,00	500,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	27,00	35,00	945,00
	<b>Montažni radovi</b>				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi DN 63mm	mt	33,00	21,50	709,50
2.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	28,00	5,80	162,40
3.	Izrada spoja na glavni cijevovod , rezanje cijevi i ugradnja fazonskih komada				
	T- komad 150/100	kom	1,00	1.195,00	1.195,00
	E PEHD spojnica DN140	kom	2,00	1.610,00	3.220,00
	E PEHD spojnica DN63	kom	2,00	362,00	724,00
	T komad 50/50	kom	1,00	598,00	598,00
	PEHD Tuljak sa prirubicom DN63	kom	2,00	415,00	830,00
	X komad DN63	kom	1,00	158,00	158,00
	Dobava i ugradnja EV zasuna DN 50	kom	1,00	1.850,00	1.850,00
	N-komad DN63	kom	1,00	308,00	308,00
	Redukcija 1 1/2"	kom	1,00	56,00	56,00
	FFR komad 100/50	kom	1,00	925,00	925,00
	HIDRANT 50/500	kom	1,00	1.920,00	1.920,00
	Ugradbena garnitura na ventil DN50	kom	1,00	580,00	580,00
	Cestovna kapa DN125	kom	1,00	208,00	208,00
	Ljevano željezni poklopac 600mm	kom	1,00	1.750,00	1.750,00
	Manometar 3/8"	kom	1,00	85,00	85,00
	Reducir ventil pritiska 1"	kom	1,00	755,00	755,00
	Vodomjer 1"	kom	1,00	620,00	620,00