

Vodovod i kanalizacija d.o.o . Ivana Gorana Kovačića 14, Ogulin, OIB: 75422440757,
zastupan po direktoru Bojan Prebežić, dipl.ing.

i

Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, OIB: 65505283455, zastupana po načelniku Dragan Rudančić, mag.ing.silv.

S P O R A Z U M

o sufinanciranju Izgradnja odvojaka vodoopskrbnog sustava Modruš

Članak 1.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Općina Josipdol, ovim sporazumom utvrđuju obvezu Općine Josipdol o sufinanciranju Izgradnja odvojaka vodoopskrbnog sustava Modruš.

Članak 2.

Vrijednost investicije iz članka 1. ovog Sporazuma iznosi 116.480,10 kn bez obračunatog PDV-a.

Članak 3.

Ovim Sporazumom Općina Josipdol se obvezuje sufinancirati izgradnju iz članka 1. ovog Sporazuma u iznosu 116.480,10 kn.

Članak 4.

Općina Josipdol će obvezu iz članka 3. Ovog Sporazuma izvršiti uplatom na račun broj HR 6224020061100381656 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.

Članak 5.

Sredstva uložena od strane Općine Josipdol prenijet će se Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. kao kapitalna pomoć.

Članak 6.

Stranke Sporazuma obvezuju se eventualne nesporazume rješavati dogovorom, a u slučaju spora ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu.

Članak 7.

Sporazum stupa na snagu danom potpisa sporazumnih strana i sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka sporazumna strana zadržava po dva (2) primjerka

Članak 8.

Stranke potvrđuju da su Sporazum razumjele, te ga u znak pristanka vlastoručno potpisuju.

U Ogulinu, 10.08.2021.

Broj: 481/2021.

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Direktor

Bojan Prebežić, dipl.ing.

Općina Josipdol
Načelnik
Dragan Rudančić, mag.ing.silv.



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 14



**VODOVOD I
KANALIZACIJA**
d.o.o.

47300 Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, p.p. 12
OIB: 75422440757



**OPĆINA JOSIPDOL
OGULINSKA 12
47 303 JOSIPDOL**

Ogulin, 10.08.2021.

**Predmet: Sporazum o sufinanciranju – Izgradnja odvojaka
vodoopskrbnog sustava Modruš**

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Sporazum o sufinanciranju – izgradnja odvojaka vodoopskrbnog sustava Modruš i obračune izvedenih radova. Molimo Vas da nakon potpisa i ovjere dva primjerka predmetnog sporazuma zadržite za svoje potrebe, a dva primjerka dostavite nama.

S poštovanjem,

Voditelj financijskog sektora
Ivana Magdić Kurelac, oec.


VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Ivna Gorana Kovačića 14

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

I.G.Kovačića 14 Ogulin 47 300

OIB 75422440757

Općina Josipdol

Ogulinska 12

47 303 JOSIPDOL

TROŠKOVNIK

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA - VODOVOD MODRUŠ ODVOJCI

Rb	Opis radova	J.m.	Količina	Jed. Cijena	Ukupno (Kn)
	Odvojak za vodovodne priključke Neralić, Jurčić i Salopek naselje Modruš kbr 39a, 39b i 39c				
A	Zemljani radovi				
1.	Strojni iskop kanala za izradu glavnog cijevovoda vode u ukupnoj dužini l= 190,00 m prosječne dim 0,6x 1,00 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala. Strojni iskop za šaht vodomjera dim 1,5x1.5x1,2m. Materijal od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iskop u B ktg 70%	m3	86,00	220,00	18.920,00
	b) Iskop u C ktg 30%	m3	36,00	85,00	3.060,00
2.	Izrada pješčane posteljice u kanalu pjeskom 0-4mm	mt	190,00	20,00	3.800,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	12,00	250,00	3.000,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	122,00	35,00	4.270,00
	Ukupno radovi				33.050,00
B	Montažni radovi				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 6/4"	mt	173,00	21,50	3.719,50
2.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	17,00	5,80	98,60
3.	Dobava i ugradnja EPEHD ogrlice DN140/6/4"sa ventilom	kom	1,00	1.420,00	1.420,00
4.	Dobava i ugradnja ugradbene garniture na ventil	kom	1,00	580,00	580,00
5.	Dobava i ugradnja cestovne kape 125mm	kom	1,00	208,00	208,00
6.	Sitni spojni materijal promjera 1" (nipl,kolčak, koljena, redukcija, MS spojnice 6/4")	kompl	1,00	250,00	250,00
7.	Izrada spoja na glavnu cijev 6/4" za odvojak cijev 1" (Neralić, Jurčić i Salopek). Dobava i ugradnja fazonskih komada.				
	EPEHD T komad 6/4" / 1"	kom	2,00	245,00	490,00
	EPEHD redukcija 6/4" / 1"	kom	3,00	144,00	432,00
	MS spojnica 6/4"	kom	4,00	198,00	792,00
	MS spojnica 1" dupla	kom	3,00	284,00	852,00
	Ukupno radovi				8.842,10
	UKUPNO RADOVI (A+B)				41.892,10
	PDV 25%				10.473,03
	SVEUKUPNO				52.365,13

U Ogulinu , 26.07.2021.

Obračunao:

Drago Gerovac ing. arh.

Nikola Vuković ing. građ.


VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 14
3

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 I.G.Kovačića 14 Ogulin 47 300
 OIB 75422440757

Općina Josipdol
 Ogulinska 12
 47 303 JOSIPDOL

TROŠKOVNIK

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA - VODOVOD MODRUŠ ODVOJCI

Rb	Opis radova	J.m.	Količina	Jed. Cijena	Ukupno (Kn)
A	Zemljani radovi i vodovodni materijal za izradu odvojaka za priključak vode za kuće: Drago Rudančić Modruš kbr 23; Ivanac Ana kbr 22; Gračanin Nives kbr 27 i Zdenka Rendulić Stipetić kbr 21				
	Zemljani radovi				
1.	Strojni iskop kanala za izradu kućnog priključka vode za objekat Dom Modruš u ukupnoj dužini l= 425,00 m prosječne dim 0,4x 1,00 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala. Materijal od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iскоп u B ktg 60%	m3	102,00	220,00	22.440,00
	b) Iскоп u C ktg 40%	m3	68,00	85,00	5.780,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	15,00	250,00	3.750,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	170,00	35,00	5.950,00
	Montažni radovi				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi DN 63mm	mt	200,00	21,50	4.300,00
2.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	222,00	5,80	1.287,60
3.	Izrada spoja na glavni cijevovod , rezanje cijevi i ugradnja fazonskih komada				
	PEHD ogrlica sa ventilom DN140/63	kom	1,00	1.325,00	1.325,00
	E PEHD redukcija DN63/32	kom	2,00	525,00	1.050,00
	E PEHD spojnica DN63	kom	3,00	362,00	1.086,00
	EV zasun DN 50	kom	1,00	1.850,00	1.850,00
	PEHD Tuljak sa prirubicom DN63	kom	2,00	415,00	830,00
	FF komad DN 50 l= 200	kom	1,00	428,00	428,00
	T komad DN 50/25	kom	1,00	592,00	592,00
	N-komad DN 50	kom	1,00	308,00	308,00
	Redukcija 2/ 1"	kom	1,00	28,00	28,00
	MS spojnice 2"	kom	2,00	128,00	256,00
	MS spojnice 1"	kom	11,00	44,00	484,00
	HIDRANT 50/500	kom	1,00	1.920,00	1.920,00

	Ugradbena garnitura na ventil DN50	kom	1,00	580,00	580,00
	Cestovna kapa DN125	kom	1,00	208,00	208,00
5.	Sitni spojni materijal(vijci,matice i brtve)	kompl	1,00	384,00	384,00
	UKUPNO RADOVI				54.836,60
	PDV 25%				13.709,15
	SVEUKUPNO RADOVI				68.545,75

U Ogulinu , 26.05.2021.

Obračunao:
 Drago Gerovac ing arh
 Nikola Vuković ing građ



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o
 OGULIN, I.G. Kovačića 14
 3

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

I.G.Kovačića 14 Ogulin 47 300

OIB 75422440757

Općina Josipdol

Ogulinska 12

47 303 JOSIPDOL

TROŠKOVNIK**OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA - VODOVOD MODRUŠ ODVOJCI**

Rb	Opis radova	J.m.	Količina	Jed. Cijena	Ukupno (Kn)
	Odvojak za Antončić Dragan Modruš kbr 81 i Gašparović Olga Modruš kbr 82.				
A	Zemljani radovi				
1.	Strojni iskop kanala za izradu glavnog cijevovoda vode u ukupnoj dužini l= 243,00 m prosječne dim 0,6x 1,00 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala. Strojni iskop za šaht vodomjera dim 1,5x1.5x1,2m. Materijal od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iskop u B ktg 90%	m3	136,00	220,00	29.920,00
	b) Iskop u C ktg 10%	m3	15,00	85,00	1.275,00
2.	Izrada pješčane posteljice u kanalu pjeskom 0-4mm	mt	243,00	20,00	4.860,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	15,00	250,00	3.750,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	146,00	35,00	5.110,00
	Ukupno radovi				44.915,00
B	Montažni radovi				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi DN63	mt	215,00	21,50	4.622,50
2.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	29,00	5,80	168,20
3.	Dobava i ugradnja EPEHD ogrlice sa ventilom DN 140 sa izvodom 32mm.	kom	2,00	580,00	1.160,00
	Dobava i ugradnja EPEHD redukcije				
4.	Sitni spojni materijal promjera 1" (nipl,kolčak, koljena, redukcija, MS spojnice)	kompl	3,00	250,00	750,00
5.	Izrada spoja na glavnu cijev DN125 za odvojak DN63 (Neralić,Jurčić i Salopek). Dobava i ugradnja fazonskih komada.				
	FFR DN100/50	kom	1,00	350,00	350,00
	koljeno DN50	kom	2,00	245,00	490,00
	FF DN 50 l=200 mm	kom	1,00	480,00	480,00
	X -komad DN50 mm	kom	1,00	130,00	130,00
	Nipl 2"	kom	1,00	44,00	44,00
	koljeno 2"	kom	1,00	35,00	35,00
	MS spojnica DN63	kom	2,00	298,00	596,00
	MS spojnica 2" dupla	kom	3,00	254,00	762,00
	vijci 16mm sa maticama	kom	24,00	16,00	384,00
	diftung DN 50	kom	4,00	25,00	100,00

	diftung DN 100	kom	1,00	30,00	30,00
	Ukupno radovi				10.101,70
C	Asfalt - prekopi ceste				
1.	Strojno rezanje asfalta na prometnici za odvojak za iskop kanala l=28m i širine 60cm, dvostrano zarezivanje.	mt	56,00	25,00	1.400,00
2.	Strojno razbijanje asfalta d=6cm po kanalu dim 28,0x0,60m ,utovar i odvoz na deponiju.	m2	16,80	55,00	924,00
3.	Dobava i ugradnja asfalta d= 6cm u kolničku konstrukciju.	m2	16,80	300,00	5.040,00
	Ukupno radovi				7.364,00
	UKUPNO RADOVI (A+B+C)				62.380,70
	PDV 25%				15.595,18
	SVEUKUPNO				77.975,88

U Ogulinu , 14.07.2021.

Obračunao:
 Drago Gerovac ing. arh.
 Nikola Vuković ing. građ.



WVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
 OGULIN, I.G. Kovačića 14
 3

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
I.G.Kovačića 14 Ogulin 47 300
OIB 75422440757

Općina Josipdol
Ogulinska 12
47 303 JOSIPDOL

TROŠKOVNIK
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA - VODOVOD MODRUŠ ODVOJCI

Rb	Opis radova	J.m.	Količina	Jed. Cijena	Ukupno (Kn)
	Odvojak za Antončić Dragan Modruš kbr 81 i Gašparović Olga Modruš kbr 82.				
A	Zemljani radovi				
1.	Strojni iskop kanala za izradu glavnog cijevovoda vode u ukupnoj dužini l= 243,00 m prosječne dim 0,6x 1,00 m u tlu B i C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala. Strojni iskop za šaht vodomjera dim 1,5x1.5x1,2m. Materijala od iskopa koristi se za zatrpavanje.				
	a) Iskop u B ktg 90%	m3	136,00	220,00	29.920,00
	b) Iskop u C ktg 10%	m3	15,00	85,00	1.275,00
2.	Izrada pješčane posteljice u kanalu pjeskom 0-4mm	mt	5,00	20,00	100,00
3.	Zatrpavanje pjeskom 0-4mm oko i iznad cijevi 10cm sa ručnim planiranjem i nabijanjem oko cijevi	m3	15,00	250,00	3.750,00
4.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 20cm.	m3	146,00	35,00	5.110,00
	Ukupno radovi				40.155,00
B	Montažni radovi				
1.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi DN63	mt	215,00	21,50	4.622,50
2.	Dobava i ugradnja PEHD cijevi 1"	mt	29,00	5,80	168,20
3.	Dobava i ugradnja ogrlice DN63 sa izvodom 1"	kom	2,00	580,00	1.160,00
4.	Sitni spojni materijal promjera 1" (nipl, kolčak, koljena, redukcija, MS spojnice)	kompl	2,00	250,00	500,00
5.	Izrada spoja na glavnu cijev DN125 za odvojak DN63 (Gašparović i Antončić). Dobava i ugradnja fazonskih komada.				
	FFR DN100/50	kom	1,00	350,00	350,00
	koljeno DN50	kom	2,00	245,00	490,00
	FF DN 50 l=200 mm	kom	1,00	480,00	480,00
	X -komad DN50 mm	kom	1,00	130,00	130,00
	Nipl 2"	kom	1,00	44,00	44,00
	koljeno 2"	kom	1,00	35,00	35,00
	MS spojnica DN63	kom	2,00	298,00	596,00
	MS spojnica 2" dupla	kom	3,00	254,00	762,00
	vijci 16mm sa maticama	kom	24,00	16,00	384,00
	diftung DN 50	kom	4,00	25,00	100,00
	diftung DN 100	kom	1,00	30,00	30,00
	Ukupno radovi				9.851,70

C Asfalt - prekopi ceste					
1.	Strojno rezanje asfalta na prometnici za odvojak za iskop kanala l=28m i širine 60cm, dvostrano zarezivanje.	mt	56,00	25,00	1.400,00
2.	Strojno razbijanje asfalta d=6cm po kanalu dim 28,0x0,60m ,utovar i odvoz na deponiju.	m2	16,80	55,00	924,00
3.	Dobava i ugradnja asfalta d= 6cm u kolničku konstrukciju.	m2	16,80	300,00	5.040,00
Ukupno radovi					7.364,00
UKUPNO RADOVI (A+B+C)					57.370,70
PDV 25%					14.342,68
SVEUKUPNO					71.713,38

U Ogulinu , 14.07.2021.

Obračunao:
 Drago Gerovac ing. arh.
 Nikola Vuković ing. građ.



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
 OGULIN, I.G. Kovačića 14
 3

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM
OGULIN, I.G. Kovčića 14
3

POŠTARNA
UPOŠTAVLJENO

JHP-u d.d.
47100 OGULIN

OPĆINA JOSIPDOLO
OGULINSKA 12
47303 Josipdol

A29

